

**ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ  
РЕКОНСТРУКЦІЇ НАПІРНОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА  
ВІД КНС №1, №5 НА ДІЛЬНИЦІ ВІД КНС №5  
ДО вул. ГОРЛІВСЬКА, м. СЛОВ'ЯНСЬК**

Робочим проектом «Реконструкція напірного каналізаційного колектора від КНС №1, №5 на ділянці від КНС №5 до вул. Горлівська, м. Слов'янськ» передбачено прокладання нових сталевих і пластикових труб, будівництво на території КНС №5 каналізаційного колодязя КК1, в двох каналізаційних камерах заміна 5-ти засувки, вставки зі сталевих труб з подальшим засипанням камер і відновленням асфальтового покриття дороги, будівництво на території КНС № 1 каналізаційної камери КК3, будівництво на вул. Симиренко каналізаційного колодязя КК4.

Проектні роботи триватимуть на протязі 7 місяців.

Довжина реконструкції колектору складе - 2900м.

Соціально-економічна необхідність планованої діяльності - відновлення режиму експлуатації КНС №5 і №1 для перекачування стоків від житлових будинків, організацій та підприємств на очисні споруди м.Слов'янська .

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря при проведенні будівельних робіт будуть не суттєвими. Після завершення робіт викиди забруднюючих речовин від будівельної техніки виключаються.

Виконана оцінка впливу на повітряне середовище показала, що максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на найближчій житловій забудові не перевищуватимуть гранично - допустимі концентрації (ГДК) за всіма інгредієнтами.

Після завершення робіт викиди забруднюючих речовин припиняться і стан атмосферного повітря буде характеризуватися фоновими концентраціями.

В період будівельних робіт очікувані рівні шумового тиску від автотранспорту на межі найближчої житлової забудови не перевищуватимуть допустимі значення, тобто не будуть впливати негативно на здоров'я населення.

Після проведення будівельних робіт з прокладання нових трубопроводів напірної каналізації та демонтажу старих трубопроводів передбачена рекультивация всіх порушених земель.

Після завершення будівельних робіт додаткового впливу на геологічне, водне середовища, ґрунти, рослинний і тваринний світ не очікується.

Під час проведення будівельних робіт утворюються відходи від розбирання асфальтового покриття доріг, відходи від роботи технологічного та транспортного обладнання, ТБО які передаються спеціалізованим організаціям. При введенні в дію каналізаційного колектора утворення відходів виключається.

Поводження з відходами та їх утилізація, що утворюються при проведенні будівельних робіт передбачені відповідно до вимог чинного природоохоронного законодавства України.

Зобов'язання щодо здійснення проектних рішень бере на себе ТОВ «Компанія ЕЕК».

Замовник і генпроектувальник зобов'язуються здійснити проектувану діяльність у відповідності з діючими в Україні законодавчими і нормативними актами з охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки.