

Погоджено:

Затверджено:

Начальника управління житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради

«___» _____ 2018р.

А.В. Секлецов
«___» _____ 2018р.

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ

Капітальний ремонт тротуарів площі Привокзальна м. Слов'янськ

1. Назва та місцезнаходження об'єкта	Капітальний ремонт тротуарів площі Привокзальна м. Слов'янськ
2. Підстава для проектування	Договір на виконання проектних робіт
3. Вид будівництва	Капітальний ремонт
4. Дані про інвестора	Слов'янська міська рада м. Слов'янськ пл. Соборна, 2
5. Дані про замовника	Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради м. Слов'янськ пл. Соборна, 3
6. Джерело фінансування	Міський бюджет
7. Необхідність розрахунків ефективності інвестицій.	немає
8. Дані про генерального проектувальника.	
9. Стадійність проектування з визначенням затверджувальної стадії (визначається спільно замовником та проектувальником).	Робочий проект (РП)
10. Інженерні вишукування.	Необхідні інженерно-геодезичні та інженерно-геологічні вишукування у відповідності до ДБН А.2.2-1-2008, виконує Проектувальник
11. Дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, просадні ґрунти, підроблюванні і підтоплювальні території тощо).	відсутні
12. Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики запроєктованого об'єкта.	-
13. Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів.	в одну чергу
14. Визначення класу (наслідків) відповідальності, категорії складності та установленого строку експлуатації;	ССІ
15. Вказівки про необхідність:	
1) розроблення індивідуальних технічних вимог;	-
2) розроблення окремих проектних рішень в декількох варіантах і на конкурсних засадах;	-
3) попередніх погоджень проектних рішень;	-
4) виконання демонстраційних матеріалів, макетів, креслень інтер'єрів, їх склад та форма;	-
5) виконання науково-дослідних та дослідно-експериментальних робіт у процесі проектування і будівництва, науково-технічного супроводу	-
6) технічного захисту інформації;	-
16. Потужність або характеристика об'єкта, виробнича програма.	-
17. Вимоги до благоустрою майданчика.	-
18. Вимоги до інженерного захисту територій і об'єктів.	Проектом забезпечити: відвід дощових вод з покриття тротуарів
19. Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище».	Передбачити у відповідності з діючими законодавчими актами
20. Вимоги з енергозбереження та	зовнішнє освітлення тротуарів передбачити з застосуванням

енергоефективності.	енергоефективних технологій
21. Дані про технології і (або) науково-дослідні роботи, які пропонує застосувати замовник.	-
22. Вимоги до режиму безпеки та охорони праці.	Передбачити у відповідності з діючими законодавчими актами.
23. Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони).	-
24. Вимоги до систем протипожежного захисту об'єкту.	Передбачити у відповідності з діючими законодавчими актами
25. Вимоги до розроблення спеціальних заходів.	В місцях розташування пішохідних переходів забезпечити без бар'єрний доступ маломобільних груп населення.
26. Призначення нежитлових поверхів.	-
27. Перелік будинків та споруд, що проектуються у складі комплексу.	-
28. Додаткові вимоги	<p>- Збір необхідних вихідних даних на проектування здійснює проектувальник.</p> <p>- Проектну документацію погодити з усіма зацікавленими організаціями.</p> <p><u>Проектом передбачити:</u></p> <p>- капітальний ремонт тротуарів, місця паркування автотранспорту, з улаштуванням зеленої зони, зовнішнього освітлення та встановлення паркових лав. Ділянка, яка підлягає капітальному ремонту обмежена в'їздами до храму Олександра Невського по вул. Ком'яхова та площі Привокзальна включаючи перехрестя вул. Ком'яхова та вул. Вокзальн.</p> <p>- повну заміну покриття тротуарів та проектування нових тротуарів, місця паркування автотранспорту (покриття тротуарів та в'їздів передбачити з фігурних елементів мощення);</p> <p>- улаштування нових бордюрів та повну заміну існуючих бордюрів;</p> <p>- відновлення оглядових колодязів інженерних мереж у відповідності до п.3.1.7 ДСТУ 3587-97 в тротуарів та в'їздів з заміною кришок та люків колодязів (за наявності).</p> <p>- запроектувати нові мережі зовнішнього освітлення з застосуванням паркових світильників, встановлення паркових лав, озеленення.</p> <p><u>Кошторис.</u></p> <p>1. Кошторисну документації розробити згідно ДСТУ Б Д.1.1-1 : 2013;</p> <p>2. Ціни на матеріали, виробни на стадії складання кошторисної документації прийняти з джерел ("Ціноутворення в будівництві "). В проектній, кошторисній документації чітко вказати найменування, технічні характеристики, тип, марку матеріальних ресурсів;</p> <p>3. Витрати на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) прийняти в розмірі 2,5 % від підсумку глав 1-9, графа 7 зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва;</p> <p>4. Витрати на авторський нагляд прийняти згідно розрахунку;</p> <p>5. Рівень середньомісячної заробітної плати відповідний середньому розміру складності робіт 3,8 прийняти в розмірі <u>5153</u> грн. для будівельних, монтажних, ремонтних робіт та робіт на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів;</p> <p>6. Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва прийняти в розмірі 2,4 %;</p> <p>7. Єдиний внесок на державне соціальне страхування 22%, кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності в наслідок захворювань і травм - 0,78%, єдиний внесок нараховувати на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'ять днів - 0,3739%;</p> <p>8. Кошти на проведення процедури закупівлі не включати до зведеного кошторисного розрахунку;</p> <p>9. Кошти на збір вихідних даних, інженерно-вишукувальні та проектні роботи, проходження державної експертизи проектної документації включити до зведеного кошторисного розрахунку.</p>