

Погоджено:

Затверджено:

Начальника управління житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради

«___» _____ 2018р.

А.В. Секлецов
«___» _____ 2018р.

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ

Капітальний ремонт тротуарів по вул. Шевченка (від вул. Університетська до вул. Банківська) м. Слов'янськ

1. Назва та місцезнаходження об'єкта	Капітальний ремонт тротуарів по вул. Шевченка м. Слов'янськ
2. Підстава для проектування	Договір на виконання проектних робіт
3. Вид будівництва	Капітальний ремонт
4. Дані про інвестора	Слов'янська міська рада м. Слов'янськ пл. Соборна, 2
5. Дані про замовника	Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради м. Слов'янськ пл. Соборна, 3
6. Джерело фінансування	Міський бюджет
7. Необхідність розрахунків ефективності інвестицій.	немає
8. Дані про генерального проектувальника.	
9. Стадійність проектування з визначенням затверджувальної стадії (визначається спільно замовником та проектувальником).	Робочий проект (РП)
10. Інженерні вишукування.	Необхідні інженерно-геодезичні та інженерно-геологічні вишукування у відповідності до ДБН А.2.2-1-2008, виконує Проектувальник
11. Дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, просадні ґрунти, підроблюванні і підтоплювальні території тощо).	відсутні
12. Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики запроєктованого об'єкта.	Орієнтовна протяжність вулиці – 220м., від вул. Університетська до вул. Банківська включаючи перехрестя з вул. Банківська, орієнтовна ширина бм.
13. Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів.	В дві черги: 1-а черга - капітальний ремонт тротуарів по парній стороні вул. Шевченка; 2-а черга – капітальний ремонт тротуарів по непарній стороні вул. Шевченка.
14. Визначення класу (наслідків) відповідальності, категорії складності та устанавленого строку експлуатації;	ССІ
15. Вказівки про необхідність:	
1) розроблення індивідуальних технічних вимог;	-
2) розроблення окремих проектних рішень в декількох варіантах і на конкурсних засадах;	-
3) попередніх погоджень проектних рішень;	-
4) виконання демонстраційних матеріалів, макетів, креслень інтер'єрів, їх склад та форма;	-
5) виконання науково-дослідних та дослідно-експериментальних робіт у процесі проектування і будівництва, науково-технічного супроводу	-
6) технічного захисту інформації;	-
16. Потужність або характеристика об'єкта, виробнича програма.	-
17. Вимоги до благоустрою майданчика.	-
18. Вимоги до інженерного захисту територій і об'єктів.	Проектом забезпечити: відвід дощових вод з покриття тротуарів на дорожнє покриття
19. Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка	Передбачити у відповідності з діючими законодавчими актами

впливів на навколишнє середовище».	
20. Вимоги з енергозбереження та енергоефективності.	<i>зовнішнє освітлення тротуарів передбачити з застосуванням енергоефективних технологій</i>
21. Дані про технології і (або) науково-дослідні роботи, які пропонує застосувати замовник.	-
22. Вимоги до режиму безпеки та охорони праці.	<i>Передбачити у відповідності з діючими законодавчими актами.</i>
23. Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони).	-
24. Вимоги до систем протипожежного захисту об'єкту.	<i>Передбачити у відповідності з діючими законодавчими актами</i>
25. Вимоги до розроблення спеціальних заходів.	<i>В місцях розташування в'їздів до житлових будинків та на перехресті вул. Банківська та вул. Шевченка забезпечити без бар'єрний доступ мало мобільних груп населення.</i>
26. Призначення нежитлових поверхів.	-
27. Перелік будинків та споруд, що проектуються у складі комплексу.	-
28. Додаткові вимоги	<p>- Збір необхідних вихідних даних на проектування здійснює проектувальник.</p> <p>- Проектну документацію погодити з усіма зацікавленими організаціями.</p> <p>- Перед проходження експертизи, прийняті проектні рішення, обов'язково погодити з замовником.</p> <p><u>Проектом передбачити:</u></p> <p>- повну заміну покриття тротуарів (покриття тротуарів та в'їздів передбачити з фігурних елементів мощення з орнаментальним оформленням);</p> <p>- за рахунок тротуарів запроєктувати місця паркування автотранспорту (при технічній можливості);</p> <p>- улаштування нових бордюрів та повну заміну існуючих бордюрів на в'їздах до житлових будинків та місцях паркування автотранспорту(за наявності);</p> <p>- відновлення оглядових колодязів інженерних мереж у відповідності до п.3.1.7 ДСТУ 3587-97 в тротуарів та в'їздів з заміною кришок та люків колодязів (за наявності).</p> <p>- передбачити декоративне огороження існуючих дерев;</p> <p>- демонтаж існуючого зовнішнього освітлення та запроєктувати нові мережі зовнішнього освітлення з застосуванням паркових світильників (передбачити передачу демонтованих елементів зовнішнього освітлення балансоутримувачу КП «Наружное освещение») та підземною прокладкою мереж електропостачання..</p> <p><u>Кошторис.</u></p> <p>1. Кошторисну документації розробити згідно ДСТУ Б Д.1.1-1 : 2013;</p> <p>2. Ціни на матеріали , вироби на стадії складання кошторисної документації прийняти з джерел ("Ціноутворення в будівництві "). В проектній, кошторисній документації чітко вказати найменування, технічні характеристики, тип, марку матеріальних ресурсів;</p> <p>3.Витрати на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) прийняти в розмірі 2,5 % від підсумку глав 1-9, графа 7 зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва;</p> <p>4. Витрати на авторський нагляд прийняти згідно розрахунку;</p> <p>5. Рівень середньомісячної заробітної плати відповідний середньому розміру складності робіт 3,8 прийняти в розмірі <u>5153</u> грн. для будівельних, монтажних, ремонтних робіт та робіт на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів;</p> <p>6. Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва прийняти в розмірі 2,4 %;</p> <p>7. Єдиний внесок на державне соціальне страхування 22%, кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності в наслідок захворювань і травм - 0,78%, єдиний внесок нарахувань на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'ять днів - 0,3739%;</p> <p>8. Кошти на проведення процедури закупівлі не включати до зведеного кошторисного розрахунку;</p> <p>9. Кошти на збір вихідних даних, інженерно-вишукувальні та проектні роботи, проходження державної експертизи проектної документації включити до зведеного кошторисного розрахунку.</p>