

Погоджено:

Затверджено:
 Начальника управління житлово-комунального
 господарства
 Слов'янської міської ради

«___» _____ 2018р.

А.В. Секлецов
 «___» _____ 2018р.

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ

Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вул. Батюка (від вул. Бульварна до віл. Вільна) м. Слов'янськ

1. Назва та місцезнаходження об'єкта	Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вул. Батюка м. Слов'янськ
2. Підстава для проектування	Договір на виконання проектних робіт
3. Вид будівництва	Капітальний ремонт
4. Дані про інвестора	Слов'янська міська рада м. Слов'янськ пл. Соборна, 2
5. Дані про замовника	Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради м. Слов'янськ пл. Соборна, 3
6. Джерело фінансування	Міський бюджет
7. Необхідність розрахунків ефективності інвестицій.	немає
8. Дані про генерального проектувальника.	
9. Стадійність проектування з визначенням затверджувальної стадії (визначається спільно замовником та проектувальником).	Робочий проект (РП)
10. Інженерні вишукування.	Необхідні інженерно-геодезичні та інженерно-геологічні вишукування у відповідності до ДБН А.2.2-1-2008, виконує Проектувальник
11. Дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, просадні ґрунти, підроблюванні і підтоплювальні території тощо).	відсутні
12. Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики запроєктованого об'єкта.	Орієнтовна протяжність ділянки – 400м., орієнтовна ширина - 20м.
13. Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів.	Проектною документацією передбачити дві черги будівництва з наступними видами робіт: 1 черга: заміна бортового каменю, влаштування міст паркування автотранспорту з асфальтобетонним покриттям вздовж парної сторони по вул. Батюка з металевим пішохідним огороженням та бортовим каменем, ремонт дорожнього покриття внутрішньо кварталних в'їздів; 2 черга: благоустрій зеленої зони з корчуванням дерев, плануванням, влаштування газонів з рулонних трав, поливом газону, влаштування доріжок, капітальний ремонт тротуару з заміною асфальтобетонного покриття на фігурні елементи мощення та встановленням бортового каменю, зовнішнього освітлення та інше згідно п.28.
14. Визначення класу (наслідків) відповідальності, категорії складності та установленого строку експлуатації;	ССІ
15. Вказівки про необхідність:	
1) розроблення індивідуальних технічних вимог;	-
2) розроблення окремих проектних рішень в декількох варіантах і на конкурсних засадах;	-
3) попередніх погоджень проектних рішень;	-
4) виконання демонстраційних матеріалів, макетів, креслень інтер'єрів, їх склад та форма;	-
5) виконання науково-дослідних та дослідно-експериментальних робіт у процесі проектування і будівництва, науково-технічного супроводу	-

б) технічного захисту інформації;	-
16. Потужність або характеристика об'єкта, виробнича програма.	-
17. Вимоги до благоустрою майданчика.	-
18. Вимоги до інженерного захисту територій і об'єктів.	-
19. Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище».	Передбачити у відповідності з діючими законодавчими актами
20. Вимоги з енергозбереження та енергоефективності.	зовнішнє освітлення тротуарів передбачити з застосуванням енергоефективних технологій
21. Дані про технології і (або) науково-дослідні роботи, які пропонує застосувати замовник.	-
22. Вимоги до режиму безпеки та охорони праці.	Передбачити у відповідності з діючими законодавчими актами.
23. Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони).	-
24. Вимоги до систем протипожежного захисту об'єкту.	Передбачити у відповідності з діючими законодавчими актами
25. Вимоги до розроблення спеціальних заходів.	В місцях розташування пішохідних переходів та тротуарів передбачити заходи щодо без бар'єрного доступу мало мобільних груп населення.
26. Призначення нежитлових поверхів.	-
27. Перелік будинків та споруд, що проектуються у складі комплексу.	-
28. Додаткові вимоги	<p>- Збір необхідних вихідних даних на проектування здійснює проектувальник.</p> <p>- Проектну документацію погодити з усіма зацікавленими організаціями.</p> <p><u>Проектом передбачити:</u></p> <p>- виконання робіт тільки по парній стороні вул. Батюка від вул. Бульварна до вул. Вільна;</p> <p>- улаштування місць паркування легкового автотранспорту з металевим огороженням;</p> <p>- заміну існуючого та встановлення нового бортового каменю вул. Батюка та внутрішньо кварталних в'їздів;</p> <p>- ремонт асфальтобетонного покриття внутрішньо кварталних в'їздів;</p> <p>- капітальний ремонт існуючого тротуару (передбачити заміну асфальтобетонного покриття на покриття з фігурних елементів, встановлення бортового каменю, забезпечити без бар'єрне пересування мало мобільних груп населення, передбачити встановлення паркових лав);</p> <p>- улаштування пішохідних доріжок з покриттям фігурними елементами від місць паркування до тротуару з забезпеченням без бар'єрного пересування мало мобільних груп населення;</p> <p>- улаштування газону з рулонних трав (розглянути питання щодо пониження кришок колодязів інженерних мереж до рівня газону, у разі неможливості декоративного їх оформлення);</p> <p>- полив газону з встановленням вузла обліку;</p> <p>- зовнішнє освітлення тротуару та пішохідних доріжок з застосуванням паркових світильників;</p> <p><u>Кошторис.</u></p> <p>1. Кошторисну документації розробити згідно ДСТУ Б Д.1.1-1 : 2013;</p> <p>2. Ціни на матеріали, виробнича документація прийняти з джерел ("Ціноутворення в будівництві "). В проектній, кошторисній документації чітко вказати найменування, технічні характеристики, тип, марку матеріальних ресурсів;</p> <p>3. Витрати на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) прийняти в розмірі 2,5 % від підсумку глав 1-9, графа 7 зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва;</p> <p>4. Витрати на авторський нагляд прийняти згідно розрахунку;</p> <p>5. Рівень середньомісячної заробітної плати відповідний середньому розміру складності робіт 3,8 прийняти в розмірі <u>5153</u> грн. для будівельних, монтажних, ремонтних робіт та робіт на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів;</p> <p>6. Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва прийняти в</p>

розмірі 2,4 %;

7. Єдиний внесок на державне соціальне страхування 22%, кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності в наслідок захворювань і травм - 0,78%, єдиний внесок нарахувань на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'ять днів - **0,3739%**;

8. Кошти на проведення процедури закупівлі не включати до зведеного кошторисного розрахунку;

9. Кошти на збір вихідних даних, інженерно-вишукувальні та проектні роботи, проходження державної експертизи проектної документації включити до зведеного кошторисного розрахунку.

Заступник начальника УЖКГ

Крайчев Б.А.